

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Ζ.Ν.Χ. ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΒΡΟΥ**

Προμήθεια και αντικατάσταση συλλέκτη ζεστών νερών χρήσης του θερμικού υποσταθμού Έβρου. Ο συλλέκτης θα είναι διατομής 6" (Φ168), κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής, γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, με φλαντζωτά άκρα για τον ευχερή καθαρισμό του και θα έχει έξι (6) αναμονές διατομής 2", τρεις (3) αναμονές διατομής 3/4", μία (1) αναμονή διατομής 1" (εκκένωση), αναμονή 1/2" θερμομέτρου και αναμονή 1/2" μανομέτρου. Περιλαμβάνεται η εργασία απεγκατάστασης του υπάρχοντος συλλέκτη και τοποθέτησης του νέου καθώς και η σύνδεση του με τα υπάρχοντα δίκτυα σωληνώσεων. Περιλαμβάνεται επίσης και η προμήθεια και εγκατάσταση μανομέτρου γλυκερίνης με κρουνό καθώς και των δύο (2) γαλβανισμένων εν θερμώ τυφλών φλαντζών διαμέτρου 6" για το τάπωμα των δύο φλαντζωτών άκρων του συλλέκτη. Περιλαμβάνονται κάθε είδους υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα και δοκιμές στεγανότητας του συλλέκτη και των συνδέσεων του και καλής λειτουργίας. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και τη διασφάλιση απουσίας διαρροών, ο συλλέκτης θα μονωθεί με αφρώδη μόνωση τύπου Armaflex πάχους 13 mm.

Για τη διασφάλιση της κατά το δυνατόν μικρότερης διατάραξης της λειτουργίας του Νοσοκομείου, οι εργασίες της αποξήλωσης του παλιού συλλέκτη, εγκατάστασης του νέου, σύνδεσης όλων των αναχωρήσεων του με τα υπάρχοντα δίκτυα ζεστού νερού χρήσης, διενέργεια δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία θα διεξαχθούν μεταμεσονύχτιες ώρες εντός έξι (6) το πολύ ωρών σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους **βεβαίωση ενημέρωσης** ότι επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο και έλαβαν γνώση για το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων και των συνθηκών για την πραγματοποίηση των εργασιών.

**ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.900,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 24% ΦΠΑ ΔΗΛΑΔΗ 3.596,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24% ΦΠΑ.**