



Αθήνα, 2 /09/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Β. Σοφίας 144, τ.κ. 115 27

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΑΚΕΣ ΣΤΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες, για την αντικατάσταση υφιστάμενων μεταλλικών κατασκευών με υαλόπλακες στο πεζοδρόμιο της οδού Άγγελου Πυρρή.

Οι εργασίες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν είναι οι πιο κάτω :

- Αποξήλωση των υφιστάμενων καταστραμμένων μεταλλικών κατασκευών με υαλόπλακες που βρίσκονται στην οδό Αγγέλου Πυρρή και μετάφερα τους εκτός Νοσοκομείου.
- Κατασκευή νέων μεταλλικών βάσεων για την τοποθέτηση νέων υαλοπλακων διαστάσεων 20x20x2cm [Σχέδιο 1].
Οι κατασκευές θα είναι από γαλβανισμένες διατομές διαστάσεων 30x30x3 mm και θα σχηματίζουν κατάλληλα κενά για την τοποθέτηση των υαλοπλακων [Σχέδιο 1].
- Οι μεταλλικές κατασκευή θα είναι συνολικά τέσσερις με ενδεικτικές διαστάσεις 7.60x0.62m (τεμάχια 3) & 2.10x0.62m (τεμάχιο 1) [Σχέδιο 1].
- Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπλακων στην νέα μεταλλική κατασκευή διαστάσεων 20x20x2 cm, συνολικά τεμάχια 380 περίπου [Σχέδιο 1].

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται:

- Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
- Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Ο μηχανικός

ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΑΚΕΣ
(20X20X2 cm) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ

